

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อมลิ้มพัฒนา หมู่ที่ 9

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อมลิ้มพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุมเตา อำเภอคูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซลละ 27.00 - 27.99 บาท (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม.)

ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _s	ราคาต่อหน่วย x F _s	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูทางปรับเกลี่ยแต่ง	448.00	ตร.ม.	1.75	784.00	1.3822	2.42	1,083.64	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังขยายไหล่ทางปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	22.40	ลบ.ม.	420.56	9,420.54	1.3822	581.30	13,021.08	
3.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	448.00	ตร.ม.	370.76	166,102.66	1.3822	512.47	229,587.09	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ กสส. 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
4.3	ปูนทรายชนวน 1 : 3	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.4	คอนกรีตรองพื้นวางท่อ หนา 0.08 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	22.40	ลบ.ม.	77.99	1,746.87	1.3822	107.79	2,414.53	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 คืบ หรือ น.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	คานงัดถนนจราจร
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00				3,000.00	
รวมค่างาน					178,054.07			249,106.34	
คิดเทียบ					(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			249,000.00	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา และราคาเฉลี่ย 555.80 บาท/ตารางเมตร
(นายชนะดาฤทธิ์ เสงสีทธิ์)

ขนาดเบื้องต้น ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
F_s = 1.3822 หมายเหตุ - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 055/2560 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นายทรงยศ หัตถกร) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการ (นางคองใจ ลาวี้อ) กรรมการ
รองปลัด อบต. (นางสาวธัญเทพ ทองสังโสม) กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน

ความเห็นคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา
() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ) (นางสาวณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่องลิ้มพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,000.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 249,000.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

4.1 แบบสรุปผลประมาณราคาถนนคอนกรีต

4.2 -

5 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายทรงยศ หัตถคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ

5.2 นางต๋องใจ ลาวัลย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ

5.3 นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นางสาวณิชาพลักดิ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา