

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,800.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร เทลานคอนกรีต 69 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 917.00 ตารางเมตร)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นเงิน 499,800.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปผลประมาณราคาถนนคอนกรีต

5.2 -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงยศ ทิศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	กรรมการ
7.3 นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

(นางสาวณิขพัลลภ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างก่อสร้างส่วนตำบลหลุมเสา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. หลุมเสา

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเสา หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมเสา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร

เทลาดคอนกรีต 69 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 917.00 ตร.ม.


ประมาณราคาวินาที 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fs	ราคาต่อหน่วย x Fs	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	917.00	ตร.ม.	1.73	1,586.41	1.3822	2.39	2,192.74	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังขยายไหล่ทางปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	45.85	ลบ.ม.	420.56	19,282.68	1.3822	581.30	26,652.51	
3.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	917.00	ตร.ม.	365.64	335,287.71	1.3822	505.38	463,434.68	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
4.3	ปูนทรายหนา 1 : 3	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.4	คอนกรีตรองพื้นวางท่อ หนา 0.08 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	42.40	ลบ.ม.	77.24	3,274.78	1.3822	106.75	4,526.40	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องพม่าจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ดัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ติดบนถนนทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00				3,000.00	
	รวมค่างาน				359,431.58			499,806.33	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			499,800.00	


ผู้ประมาณการ  นายช่างโยธา และราคาเฉลี่ย 545.04 บาท/ตารางเมตร
(นายณะลฤทธิ แสงสิทธิ์)


ขนาดห้องงาน ผิวทางกว้าง: 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
Fs = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 102/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 499,800 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางต้องใจ ลาวีรักษ์)
รองปลัด อบต.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)
นักพัฒนาชุมชน

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเสา
() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ.....
(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรสุภา อิ่มทรสทธิ)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเสา