

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่องสิม หมู่ที่ 3

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านส่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 กำหนดก่อสร้าง 20 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูขทางปรับแก้ไขแต่ง	132.00	ตร.ม.	1.76	232.32	1.3822	2.43	321.11	ขนาดเบ้า
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	75.26	-	1.3822	104.02	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	6.60	ลบ.ม.	545.00	3,597.00	1.3822	753.30	4,971.77	
3.3	งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	132.00	ตร.ม.	379.91	50,147.90	1.3822	525.11	69,314.42	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสท. 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	1.3822	-	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	6.60	ลบ.ม.	75.26	496.70	1.3822	104.02	686.54	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	คณบดีกรมการตำรวจ
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่างาน					54,473.91			75,293.84	
คิดเพียง					(เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			75,200.00	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา และราคาเฉลี่ย 569.70 บาท/ตารางเมตร
(นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง: 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
Fx = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง คมค่าสั่งที่ 134/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 75,200 (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นายทรงยศ ทัตคร) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา
() อนุมัติ

ลงชื่อ (นางคองใจ ลาว้อย) กรรมการ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ (นางสาวธัญญาพร ทองส่งโสม) กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) (นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา


องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านย่องสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ * องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
 - ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทิศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางดั่งใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ



(นางสาวณิชพัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา