

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยปลาหลด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 **กำหนดค่าวัสดุ 30 วัน**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกวดูทางปรับแก้ไขแต่ง	648.00	ตร.ม.	1.76	1,140.48	1.3822	2.43	1,576.37	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	75.26	-	1.3822	104.02	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	32.40	ลบ.ม.	545.00	17,658.00	1.3822	753.30	24,406.89	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	648.00	ตร.ม.	379.91	246,180.58	1.3822	525.11	340,270.80	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสส. 0.600 x1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,093.57	6,561.41	1.3822	1,511.53	9,069.18	ค่าชุด และค่าวาง
									กลบกลับ-ขนาน
5	งานโหล่ทางลูกรัง	32.40	ลบ.ม.	75.26	2,438.34	1.3822	104.02	3,370.27	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมอยจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานติดตั้งจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งงาน				273,978.81			378,693.50	
	คิดเพียง				(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			378,600.00	

ผู้ประมาณการ

  
(นายไชยชาติ สิงสิทธิ์)

นายไชยชาติ

และราคาเฉลี่ย

584.26 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง: 4 เมตร ยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

Fs

= 1.3822

หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาตกลง ตามคำสั่งที่ 135/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561


พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

378,600

(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ


  
(นายทองชัย ทิศคร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

( ) อนุมัติ

ลงชื่อ

  
(นางจิตติพร ลาวัลย์)  
รองปลัด อบต.

กรรมการ

( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวจิตติพร อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ

  
(นางสาวรัชฎาพร ทองสงไสย)  
นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตัง หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ \* องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ



(นางสาวนิชพัลลภ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา