

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเสลาจาน หมู่ ๑๕ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์ | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ |

(นางสาวณิชาพลภัฏ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหูลอบเตา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหูลอบเตา หมู่ที่ 15 ตำบลหูลอบเตา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร (เฉลี่ยราคาดีเซลละ 30.00 - 30.99 บาท)

ประมาณราคาวินาที 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | งานกรูบทางปรับเกลี่ยแต่ง | 276.00 | ตร.ม. | 1.79 | 494.04 | 1.3822 | 2.47 | 682.86 | ขนาดเบา |
| 2 | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | 3.1 ทราซของพื้นผิวทางคอนกรีต | 13.80 | ลบ.ม. | 577.55 | 7,970.19 | 1.3822 | 798.29 | 11,016.40 | |
| | 3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | 276.00 | ตร.ม. | 361.20 | 99,691.66 | 1.3822 | 499.25 | 137,793.81 | |
| 3 | งานโหล่ทางอุกกรัง | 13.80 | ลบ.ม. | 76.32 | 1,053.21 | 1.3822 | 105.49 | 1,455.75 | แรงงานเครื่องจักร |
| 7 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | ป้าย | | | | | | |
| | รวมค่างาน | | | | 109,209.10 | | | 150,948.82 | |
| | คิดเพียง | | | | (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | 150,000.00 | |

ผู้ประมาณการ  (นายรัชช ทิศกร) ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 543.48 บาท/ตารางเมตร

ขนาดหน้างาน ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร


Fx 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 421/426 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ



(นางศศิมาใจ ลาวิตย์)
รองปลัด อบต.หูลอบเตา

ความเห็น: คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลอบเตา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ กรรมการ


(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ


(นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ กรรมการ


(นางสาวชัญญา ท่องสงไสยม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลอบเตา