

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ ๓ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน เป็นเงิน ๑๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.


๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการฯ

๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน กรรมการ



( นางสาวนัชพัฏฐ์ อินทรสิทธิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซลละ 30.00 - 30.99 บาท


ประมาณราคาวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	270.00	ตร.ม.	1.79	483.30	1.3822	2.47	668.02	ขนาดเบา
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	13.50	ลบ.ม.	577.55	7,796.93	1.3822	798.29	10,776.91	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	276.00	ตร.ม.	359.37	99,187.04	1.3822	496.73	137,096.32	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	10.35	ลบ.ม.	76.32	789.91	1.3822	105.49	1,091.81	แรงงานตรีจักร
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
	รวมค่างาน				108,257.17			149,633.06	
	คิดเพียง							149,600.00	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกหรือบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 554.07 บาท/ตารางเมตร (นายรงค์ ทิศคร)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 F: 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาการประมาณราคาตามคำสั่งที่ ลงวันที่ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง  
 เป็นเงินทั้งสิ้น 149,600.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกหรือบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นางศอติจิต ลาวัณย์)  
 รองปลัด อบต.หุบเขา  
 ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวฉวีรัตน์ ผลรักษา)  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 ลงชื่อ  (นางสาวฉวีพัชญ์ อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวรัชฎาพร ทองสง่าไสย)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 ปลัด อบต.ปฏิวัติหน้า  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา