

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ ๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองส่องโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นางสาวณิชาพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านจักระเบีย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปลา อำเภอกุเทน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ๗ ลิตร/เมตร/วัน เฉลี่ยราคาดีเซลละ 30.00 - 30.99 บาท


ประมาณราคาวางที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับแก้ไขแต่ง	250.00	ตร.ม.	1.79	447.50	1.3822	2.47	618.53	ขนาดเบา
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรราชรองพื้นผิวทางคอนกรีต	12.50	ลบ.ม.	577.55	7,219.38	1.3822	798.29	9,978.62	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	270.00	ตร.ม.	361.20	97,524.00	1.3822	499.25	134,797.67	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	13.50	ลบ.ม.	76.32	1,030.32	1.3822	105.49	1,424.10	แรงงานเครื่องจักร
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
รวมค่างาน					106,221.19			146,818.93	
คิดเพียง								146,800.00	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 587.20 บาท/ตารางเมตร
(นางอรุณศรี หัสศรี)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
F_c = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 146,800.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางศอติญา ลาวัญย์)
รองปลัด อบต.ห้วยปลา
ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลา
() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ลงชื่อ  (นางสาวณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลา