


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทข-๒-๒๐๔/๔๘ ของกรมทางหลวงชนบท
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
- ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |         |                            |               |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์      | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.               | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม  | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | กรรมการ       |
| ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ       |



(นางสาวนิตชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำดิบที่ชล ๗ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีดละ 30.00 - 30.99 บาท

ประมาณราคารวมที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 **กำหนดแล้วเสร็จ 3๐ วัน**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูทางปรับกึ่งแฉ่ง	316.00	ตร.ม.	1.79	565.64	1.3822	2.47	781.83	ขนาดเบา
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 ทราเวอร์สพื้นผิวทางคอนกรีต	15.80	ลบ.ม.	577.55	9,125.29	1.3822	798.29	12,612.98	
	2.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	316.00	ตร.ม.	364.06	115,042.07	1.3822	503.20	159,011.15	
3	งานไหล่ทางลูกรัง	11.85	ลบ.ม.	76.32	904.39	1.3822	105.49	1,250.05	แรงงานเครื่องจักร
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
	รวมค่างาน				125,637.39			173,656.00	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			173,000.00	

ผู้ประมาณการ **อิล** ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 547.47 บาท/ตารางเมตร (นายรัชช ทิศกร)

ขนาดเบื้องต้น ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 Fc 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคาตามคำสั่งที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 173,000.00 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ **อิล** ประธานกรรมการ (นางคองใจ ลาวลัย) รองปลัด อบต.หุบเขา  
 ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ **อิล** กรรมการ (นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 ลงชื่อ **อิล** (นางสาวฉวีพัชญ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ **อิล** กรรมการ (นางสาวฉวีรัตน์ ศรีรักษา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา