

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต่ หมู่ ๗ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์ | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ |

(นางสาวนิชพัลลภ อินทสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอกใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลลพบุรี อำเภออุทุมพร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | งานกรูยทางปรับกึ่งเตียง | 440.00 | ตร.ม. | 1.73 | 761.20 | 1.3822 | 2.39 | 1,052.13 | ขนาดเบา |
| 2 | งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง | - | ลบ.ม. | 76.32 | - | 1.3822 | 105.49 | - | แรงงานเครื่องจักร |
| 3 | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 3.1 | ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต | 22.00 | ลบ.ม. | 550.65 | 12,114.30 | 1.3822 | 761.11 | 16,744.39 | |
| 3.3 | งานผิวจราจรปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | 440.00 | ตร.ม. | 376.97 | 165,866.51 | 1.3822 | 521.05 | 229,260.70 | |
| 4 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม. | - | ท่อน | 1,093.57 | - | 1.3822 | 1,511.53 | - | ค่าชุด และค่าวาง |
| | | | | | | | | | กลับกลับ-ขานวน |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง | 16.50 | ลบ.ม. | 76.32 | 1,259.28 | 1.3822 | 105.49 | 1,740.57 | แรงงานเครื่องจักร |
| 6 | งานเครื่องมือจราจร | | | | | | | | |
| 6.1 | ป้ายจราจร 12 ทัน หรือ บ.25 | - | ป้าย | - | - | - | - | - | ลดกลับขานวน |
| 6.2 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| 6.2.1 | ชนิดสีขาว | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| 6.2.2 | ชนิดสีเหลือง | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| 7 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | | | | | | |
| | รวมค่างาน | | | | 180,001.29 | | | 248,797.78 | |
| | คิดเพียง | | | | (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | 248,000.00 | |


ผู้ประมาณการ 
(นายรัชช ทักษิณ)


ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 563.64 บาท/ตารางเมตร


ขนาดเนื้องาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 086/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.00 (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นางคังใจ ลาวัญย์
 รองปลัด อบต.ลพบุรี

ลงชื่อ  กรรมการ
 ความเห็นคำสั่งของกองช่างบริหารส่วนตำบลลพบุรี
 อนุมัติ
 () ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ 
 (นางสาวรัชฎาเทพ ทองสังโสม)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นางสาวพิชิตลัญจ์ อินทรสิทธิ์)
 ปลัด อบต.ลพบุรี
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ลงชื่อ 
 (นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ