

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหุบเสลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

กั้นคันดิน ๑ จุด

จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

กั้นคันดิน ๒ จุด

จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

กั้นคันดิน ๒ จุด

รวมปริมาณงานขุดลอก ๔,๙๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                            |         |                            |                |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์      | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.               | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม  | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | กรรมการ        |
| ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ        |



(นางสาวนิชพลัญ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาชุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

โครงการชุดลอกลำห้วย บ้านหุบเลา หมู่ที่ 1

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กั้นคันดิน 1 จุด

จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กั้นคันดิน 2 จุด

จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 175 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กั้นคันดิน 2 จุด

รวมปริมาณดินชุดลอกไม่น้อยกว่า 4,952 ลบ.ม.

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                    | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | Fs     | ราคาต่อ<br>หน่วย x Fs | ราคากลาง   | หมายเหตุ                          |
|--------------|---------------------------|----------|-------|---------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| 1            | งานฉาบปูน                 |          |       |                           |                  |        |                       |            |                                   |
|              | 1.1 งานฉาบน้ำ             | -        | ตร.ม. | 1.27                      | -                | 1.3563 | 1.72                  | -          |                                   |
|              | 1.2 งานฉาบน้ำและสัมนไม้   | 2,500.00 | ตร.ม. | 2.58                      | 6,450.00         | 1.3563 | 3.50                  | 8,748.14   |                                   |
| 2            | งานชุดลอก                 |          |       |                           |                  |        |                       |            |                                   |
|              | 2.1 ค่าชุดด้วยเครื่องจักร | 4,952.00 | ลบ.ม. | 18.28                     | 90,522.56        | 1.3563 | 24.79                 | 122,775.75 |                                   |
|              |                           |          |       |                           |                  |        |                       |            |                                   |
|              |                           |          |       |                           |                  |        |                       |            |                                   |
|              |                           |          |       |                           |                  |        |                       |            |                                   |
|              | รวมงาน                    |          |       |                           | 96,972.56        |        |                       | 131,523.88 |                                   |
|              | คิดเพียง                  |          |       |                           |                  |        |                       | 131,000.00 | (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |

ผู้ประมาณการ



(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขนาดเบื้องต้น

Fs = 1.3563

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่

/ 2561 ลงวันที่


พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

131,000

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


ลงชื่อ



(นางสอใจ ลาวชัย)

รองปลัด อบต.หุบเลา


ลงชื่อ



(นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวฉวีรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชพัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา