


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณการก่อสร้างถนนคสล.
 - ๔.๒ -
- ๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการฯ
 - ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน กรรมการ



(นางสาวนิชพัลลภ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห่ม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเสลา อำเภออุทุมพร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 132 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับแก้ดินถม	660.00	ตร.ม.	1.73	1,141.80	1.3822	2.39	1,578.20	ขนตาเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	รวมเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	33.00	ลบ.ม.	550.65	18,171.45	1.3822	761.11	25,116.58	
3.3	งานผิวจราจรปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	660.00	ตร.ม.	387.12	255,502.29	1.3822	535.08	353,155.26	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง คอนกรีต-ซอแนว
5	งานโถงทางลูกรัง	19.80	ลบ.ม.	76.32	1,511.13	1.3822	105.49	2,088.69	รวมเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 นิ้ว หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมค่าขนส่งจราจร
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายชะลอความเร็วหน้าโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				276,326.67			381,938.72	
	คิดเพียง				(ตามแผนแปลนพื้นที่หน้าตัดถ้วน)			381,000.00	

ผู้ประมาณการ (นายธงชัย หัตถ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 577.27 บาท/ตารางเมตร

ขนาดของงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 132 เมตร หน้า 0.15 เมตร โถงทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 Fx = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 381,000.00 ลงวันที่ 17/04/62 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง (ตามแผนแปลนพื้นที่หน้าตัดถ้วน)

ลงชื่อ (นางศุภมาส อวยศิริ) รองปลัด อบต.ห้วยเสลา
 ลงชื่อ (นางสาวอัญญา ทองสงโสม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ลงชื่อ (นางสาวนิรรัตน์ ผลรักษา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น คำสั่งงานของกองการบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา
 () อนุมัติ
 () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ (นางสาวณิชาภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา