

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านย่องสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีนรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพลัญญ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองลิ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 28.00 - 28.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	600.00	ตร.ม.	1.75	1,050.00	1.3822	2.42	1,451.31	ขนาดเบ
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	550.65	16,519.50	1.3822	761.11	22,833.25	
3.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	600.00	ตร.ม.	383.39	230,034.01	1.3822	529.92	317,953.01	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสท. 0. 600 x1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กลับกับขานแนว
5	งานโหล่ทางลูกรัง	22.50	ลบ.ม.	76.32	1,717.20	1.3822	105.49	2,373.51	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายโฆษณาห้ามพันธุ้โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าจ้าง				249,320.71			344,611.08	
	คิดเพียง				(ตามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			344,000.00	

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

573.33 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

F_s = 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ, ตามคำสั่งที่

ลงวันที่

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงิน

344,000.00

(สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

(นางศอ้งใจ ลาวี้อย)

() อนุมัติ

รองปลัด อบต.หุบเขา

() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)

(นางสาวฉันทิพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

(นางสาวณัฏฐ์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ