

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้อยใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวอัญญา เท่งสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมนิรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพลัญ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลห้วยเสนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านสิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเสนา อำเภออุทุมพร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 28.00 - 28.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาฐาน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคาสุทธิ	หมายเหตุ
1	งานยกวางปรับเบสเดิม	432.00	ตร.ม.	1.75	756.00	1.3822	2.42	1,044.94	ขนาดเบส
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	รองพื้นรองผิว
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	21.60	ลบ.ม.	550.65	11,894.04	1.3822	761.11	16,439.94	
3.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	432.00	ตร.ม.	383.39	165,624.49	1.3822	529.92	228,926.17	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสธ. 0.600 x 1.00 ม.	-	ฟุต	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กลบด้วยทราย
5	งานโหล่ทางลูกรัง	16.20	ลบ.ม.	76.32	1,236.38	1.3822	105.49	1,708.93	รองพื้นรองผิว
6	งานก่ออิฐฉาบขาว								
6.1	บิ๊ยะฉาบ 12 ดัน หรือ น.25	-	บิ๊ยะ	-	-	-	-	-	ตามแบบทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายจราจรสามเหลี่ยมโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				179,510.91			248,119.98	
	คิดเพียง				(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			248,000.00	

ผู้ประมาณการ

Oil

(นายทรงยศ วัชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

574.07 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเบื้องต้น

FN = 1.3822

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หมายเหตุ: เงินยืมล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาตกลง ค่าจ้างที่

ลงวันที่

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

(นางสาวจิตติ ทรัพย์)

รองปลัด อบต.ห้วยเสนา

248,000.00

(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

ความเห็นค่าจ้างของกองช่างส่วนตำบลห้วยเสนา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวจิตติ ทรัพย์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจิตติ ทรัพย์ อินทสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสนา

ลงชื่อ

(นางสาวจิตติ ทรัพย์)

นักบริหารบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ