

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวลัย	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลี อิ่มทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปลาหลด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน คิวบิกเมตรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เดลต้าราคาดีเซล 28.00 - 28.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับแก้ดิน	220.00	ตร.ม.	1.75	385.00	1.3822	2.42	532.15	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานคิวบิกเมตรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	11.00	ลบ.ม.	550.65	6,057.15	1.3822	761.11	8,372.19	
3.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	220.00	ตร.ม.	383.39	84,345.80	1.3822	529.92	116,582.77	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กบยกกลับ-ฮานเว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	8.25	ลบ.ม.	76.32	629.64	1.3822	105.49	870.29	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องมือจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ดัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมการขนส่ง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทำงาน				91,417.59			126,357.40	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			126,000.00	

ผู้ประมาณการ  (นายทรงยศ ทัศนกร)


ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 572.73 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน คิวบิกเมตร 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร


F_n = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 256/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000.00 (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นางต้องใจ ลาวัลย์) ประธานกรรมการ

รองปลัด อบต.ห้วยปลาหลด

ลงชื่อ  (นางสาวอัญเทพ ทองส่งโสม) กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ลงชื่อ  (นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา) กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นคำสั่งของกองการบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  (นางสาวณิพัทธ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด