

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นางสาวณิชาพลี อิ่มนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยปลาหลด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูทางปรับเกลี่ยแต่ง	848.00	ตร.ม.	1.75	1,484.00	1.3822	2.42	2,051.18	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	42.40	ลบ.ม.	550.65	23,347.56	1.3822	761.11	32,271.00	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	848.00	ตร.ม.	383.39	325,114.74	1.3822	529.92	449,373.59	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวางคอนกรีต+ฮานว
5	งานโหล่ทางลูกรัง	31.80	ลบ.ม.	76.32	2,426.97	1.3822	105.49	3,354.56	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ดัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานติดตั้งจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งสิ้น				352,373.27			487,050.33	
	คิดเพียง							487,000.00	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ  (นายธงชัย ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 574.29 บาท/ ตารางเมตร


ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

F_s = 1.3822 หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาทางหลวง ตามคำสั่งที่ ๕๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง


เป็นเงินทั้งสิ้น 487,000.00 (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ลงชื่อ  (นางห้องใจ ลาวลัย) รองปลัด อบต.ห้วยปลาหลด


ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  (นางสาวอัญญา ทองส่งโสม) กรรมการ

ลงชื่อ  (นางสาวนิชพัชร์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีรัตน์ ศรัทธษา) กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด