

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยคำมะเกียะ บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร กั้นคันดินตามจุดที่กำหนดโดยช่างควบคุมงาน จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร กั้นคันดินตามจุดที่กำหนดโดยช่างควบคุมงาน รวมปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐ ลบ.ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)


๔.บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                               |         |                            |                |
|-------------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ ลาววัลย์        | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.               | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวอัญญาเทพ ทองสงโสม   | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | กรรมการ        |
| ๕.๓ นางสาวมณีนรีรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ        |



(นางสาวณิชาพลพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยท่ามะเขือง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กันดินตามจุดที่กำหนดโดยช่างควบคุมงาน

จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กันดินตามจุดที่กำหนดโดยช่างควบคุมงาน

รวมปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,550 ลบ.ม.

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดิถรละ 28.00 - 28.99 บาท

ประมาณราคารวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาตั้งเงินงาน 90 วัน

| ลำดับ<br>บที่ | รายการ                     | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | F <sub>N</sub> | ราคาต่อ<br>หน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ                         |
|---------------|----------------------------|----------|-------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1             | งานอ่างป่า                 |          |       |                           |                  |                |                                   |            |                                  |
|               | 1.1 งานอ่างกลาง            | -        | ตร.ม. | 1.27                      | -                | 1.3563         | 1.72                              | -          |                                  |
|               | 1.2 งานอ่างกลางและถมดินไม้ | 1,000.00 | ตร.ม. | 2.58                      | 2,580.00         | 1.3563         | 3.50                              | 3,499.25   |                                  |
| 2             | งานขุดลอก                  |          |       |                           |                  |                |                                   |            |                                  |
|               | 2.1 ค่าขุดด้วยเครื่องจักร  | 4,550.00 | ลบ.ม. | 18.28                     | 83,174.00        | 1.3563         | 24.79                             | 112,808.90 |                                  |
|               |                            |          |       |                           |                  |                |                                   |            |                                  |
|               |                            |          |       |                           |                  |                |                                   |            |                                  |
|               |                            |          |       |                           |                  |                |                                   |            |                                  |
|               | รวมต้นทุน                  |          |       |                           | 85,754.00        |                |                                   | 116,308.15 |                                  |
|               | คิดเพียง                   |          |       |                           |                  |                |                                   | 116,000.00 | (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) |

ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขนาดเงินงาน

F<sub>N</sub> = 1.3563

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 313 / 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

116,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นางต๋องใจ ลาวีลย์)

รองปลัด อบต.หุบเลา

ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ลงชื่อ

(นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวณิรดา ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ