


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน  
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
- ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |         |                            |                |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์      | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.               | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม  | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | กรรมการ        |
| ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ        |



(นางสาวณิชาพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา



แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลหูลุมลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเดี่ยวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหูลุมลา อำเภออุพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	660.00	ตร.ม.	1.76	1,161.60	1.3822	2.43	1,605.56	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	75.87	-	1.3822	104.87	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	33.00	ลบ.ม.	566.76	18,703.08	1.3822	783.38	25,851.40	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	660.00	ตร.ม.	387.45	255,717.23	1.3822	535.53	353,452.35	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กบถกลับ+ฮานิว
5	งานโหลถังลูกวิ่ง	24.75	ลบ.ม.	75.87	1,877.78	1.3822	104.87	2,595.46	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 สัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทั้งงาน				277,459.68			383,504.78	
	คิดเพียง							383,000.00	(สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ ทัตสร)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 580.30 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลถังข้างละ 0.00-0.50 เมตร

Fn = 1.3822 หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาทางด้าน ค่าสั่งที่ 356/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 383,000.00 (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นางต๋องใจ ลาวสัย) ประธานกรรมการ ความเห็น/คำสั่งนายกองช่างบริหารส่วนตำบลหูลุมลา ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ (นางสาวรัชฎา ท่องส่งโฮม) กรรมการ ลงชื่อ (นางสาวณิชาพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ (นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา) กรรมการ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา) กรรมการ นายกองช่างบริหารส่วนตำบลหูลุมลา