

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |         |                            |                |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต้อยใจ ลาวัลย์       | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.               | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองส่องโสม | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | กรรมการ        |
| ๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา  | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน | กรรมการ        |

( นางสาวณิชาพลี อินทสิทธิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท


ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน



| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท)                  | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ          |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 1        | งานกรูยทางปรับที่ลาด              | 680.00 | ตร.ม. | 1.76               | 1,196.80                       | 1.3822 | 2.43              | 1,654.22   | ขนาดเบา           |
| 2        | งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง          | -      | ลบ.ม. | 75.87              | -                              | 1.3822 | 104.87            | -          | แรงงานเครื่องจักร |
| 3        | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก      |        |       |                    |                                |        |                   |            |                   |
| 3.1      | ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต          | 34.00  | ลบ.ม. | 566.76             | 19,269.84                      | 1.3822 | 783.38            | 26,634.77  |                   |
| 3.3      | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | 680.00 | ตร.ม. | 387.45             | 263,466.23                     | 1.3822 | 535.53            | 364,163.03 |                   |
| 4        | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   |        |       |                    |                                |        |                   |            |                   |
| 4.1      | ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.  | -      | ท่อน  | 1,093.57           | -                              | 1.3822 | 1,511.53          | -          | ค่าชุด และค่าวาง  |
|          |                                   |        |       |                    |                                |        |                   |            | กลับกลับ+ขนเบา    |
| 5        | งานโหล่ทางลูกรัง                  | 25.50  | ลบ.ม. | 75.87              | 1,934.68                       | 1.3822 | 104.87            | 2,674.11   | แรงงานเครื่องจักร |
| 6        | งานเครื่องหมายจราจร               |        |       |                    |                                |        |                   |            |                   |
| 6.1      | ป้ายจราจร 12 ตัน หรือ บ.25        | -      | ป้าย  | -                  | -                              | -      | -                 | -          | ตามแบบทางหลวง     |
| 6.2      | งานตีเส้นจราจร                    |        |       |                    |                                |        |                   |            |                   |
| 6.2.1    | ชนิดสีขาว                         | -      | ตร.ม. | -                  | -                              | -      | -                 | -          |                   |
| 6.2.2    | ชนิดสีเหลือง                      | -      | ตร.ม. | -                  | -                              | -      | -                 | -          |                   |
| 7        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ          | 1.00   | ป้าย  |                    |                                |        |                   |            |                   |
|          | รวมค่างาน                         |        |       |                    | 285,867.55                     |        |                   | 395,126.13 |                   |
|          | คิดเทียบ                          |        |       |                    | (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |        |                   | 395,000.00 |                   |


ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 580.88 บาท/ตารางเมตร  
(นายทรงยศ ทัศธร)

ขนาดเบื้องต้น ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคาของ ตามคำสั่งที่ 371/2562 ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคาตกลง  
เป็นเงินทั้งสิ้น 395,000.00 (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
นางห้องใจ ลาวลิษฐ์  
รองปลัด อบต.หุบเขา  
ความเห็น/คำส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวรัชฎา ท่องส่งโสม)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
ลงชื่อ   
(นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์)  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา