

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ ๖ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีนรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลี อินทสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

62

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหุบเขา อำเภออุพาด จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวัดวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	276.00	ตร.ม.	1.79	494.04	1.3822	2.47	682.86	ขนาดเบ้า
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	13.80	ลบ.ม.	577.55	7,970.19	1.3822	798.29	11,016.40	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	276.00	ตร.ม.	364.06	100,479.79	1.3822	503.20	138,883.16	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คส. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลับกลับ+อาบนว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	10.35	ลบ.ม.	76.32	789.91	1.3822	105.49	1,091.81	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย		-		-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
	รวมค่างาน				109,733.93			151,674.23	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.00	

ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ทัศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

543.48 บาท/ ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

FN

= 1.3822

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาทุกฝ่าย ตามคำสั่งที่ 498/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

(นางห้องใจ ลาวัลย์)
รองปลัด อบต.หุบเขา

ประธานกรรมการ

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฏฐา ผลรักษา)
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวณัฏฐา อินทสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่

ลงชื่อ

(นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา