

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ ที่ทำการ อบต.หุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๔,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ ที่ทำการ อบต.หุบเลา ตามแบบ อบต.หุบเลา

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ ที่ทำการ อบต.หุบเลา

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีนรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



(นางสาวณิชาภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

สรุปราคาก่อสร้าง					
ประเภทงาน		อาคาร		ปร.5	
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา			
ประมาณการตามแบบ		ปร.4			
ประมาณราคาเมื่อวันที่		21 สิงหาคม พ.ศ. 2562			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	267,758.68	1.3074	350,067.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			350,067.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
ลงชื่อ  ประमाणการ (นายทรงยศ ทิศคร) ผู้อำนวยการกองช่าง ความเห็น คำสั่งนายก อบต.หูลุบเลา (☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ ลงชื่อ  (นางสาวนิษฐาธิ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา <u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> ลงชื่อ  ประธาน (นางต๋องใจ ลาวลย์) รองปลัด อบต. ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวมนิรัตน์ ผลรักษา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ					

รายละเอียดใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ประมาณการโดย นายทรงยศ หัตถ์คร ผู้ดำเนินการกองช่าง

ประมาณราคามือ วันที่ สิงหาคม 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง				31,955.26		8,037.30	39,992.56	
1.1	ขุดดิน	1.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	150.00	150.00	
1.2	ถมดิน	16	ลบ.ม.	50.26	784.06	-	-	784.06	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	525.70	52.57	-	-	52.57	
1.4	คอนกรีตหยาบ (180 กก./ ตร.ม.)	0.100	ลบ.ม.	1,750.00	175.00	398.00	39.80	214.80	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (210 กก/ตร.ม)	9.42	ลบ.ม.	1,800.00	16,956.00	436.00	4,107.12	21,063.12	
1.6	ไม้แบบ (70%)	15.00	ตร.ม.	325.00	4,875.00	-	-	4,875.00	
1.7	ไม้โครง (30%ของไม้แบบ)	4.53	ลบ.ฟ.	457.00	2,070.21	-	-	2,070.21	
1.8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100%)	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
1.9	ตะปู	5.00	กก.	33.02	165.10	-	-	165.10	
1.20	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 0.6 มม.	35.96	กก.	21.75	782.13	4.10	147.44	929.57	
1.21	เหล็กตะแกรงไวเมซ ขนาด Ø 0.4 มม.	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	5.00	300.00	2,400.00	
1.22	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 0.12 มม.	191.80	กก.	20.83	3,995.19	3.30	632.94	4,628.13	
	รวมยอดยกไป				31,955.26		8,037.30	39,992.56	

รายละเอียดใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเส

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเส ประมาณราคาเมื่อ วันที่ สิงหาคม 2562

ประมาณการโดย นายทรงยศ ทัดตร ผู้ชำนาญการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				31,955.26		8,037.30	39,992.56	
1.23	เสาสำเร็จรูป 6"x6" x3 m	8	ต้น	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.24	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	25.86	155.16	85.20	511.20	155.16	
2	งานหลังคา				7,779.00	171.00	3,176.00	11,057.80	
2.1	ค่าแรงผูกหลังคา metal sheet	96.85	ตร.ม.	24.00	2,326.20	70.00	6,779.50	6,779.50	
2.2	เหล็กหัวซี - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	16	ท่อน	579.44	9,271.04	282.00	4,512.00	13,783.04	
2.3	เหล็กตัวซี - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม	20	ท่อน	385.05	7,701.00	252.00	5,040.00	12,741.00	
2.4	เหล็กกล่อง ขนาด 3" x 3" ทน 1.8 มม.	4	ท่อน	560.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
2.5	metal sheet เบอร์ 0.35	96.85	ตร.ม.	160.00	15,496.00	-	-	15,496.00	
2.6	สกรูยึดหลังคา ยาว 2.5 นิ้ว	500	ตัว	3.30	1,650.00	-	-	1,650.00	
2.7	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	4	กระป๋อง	271.03	1,084.12	-	-	1,084.12	
2.8	อุปกรณ์แก้ว	8	ก้อน	48.00	384.00	-	-	384.00	
	รวมยอดยกไป				75,936.58		24,368.80	100,305.38	

146,495.86 35,311.80 181,807.66

รายละเอียดใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ประมาณการโดย นายทรงยศ ทัดคร ผู้อำนวยกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ สิงหาคม 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

ประมาณการโดย นายพริยต ทิศกร ผู้อำนวยการกองช่าง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				75,936.58		24,368.80	100,305.38	
3	งานผนัง พื้น ประตู								
	3.1 ผนัง ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	167.50	ตร.ม.	200.00	33,500.00	80.00	13,400.00	46,900.00	
	3.2 ผนัง ผนัง ปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8"x8"	30.80	ตร.ม.	251.00	7,730.80	121.00	3,726.80	11,457.60	
	3.3 ผนัง ผนัง ไม้ฝา 8"x8"	10.20	ตร.ม.	260.00	2,652.00	121.00	1,234.20	3,886.20	
	3.3 พื้น 2 ปูกระเบื้องเรียบ ผิวด้าน 8"x8"	44.00	ตร.ม.	290.00	12,760.00	158.00	6,952.00	19,712.00	
	3.4 ประตู pvc ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	320.00	1,280.00	8,480.00	
	3.4 ประตูกระจก อลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	1	ชุด	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	(รวมค่าติดตั้ง)
4	งานไฟฟ้า								
	4.1 แสงสวิตซ์อัตโนมัติ (LP) พร้อมอุปกรณ์	0.00	ชุด		-		-	-	
	4.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 40 w	8.00	ชุด	144.00	1,152.00	135.00	1,080.00	2,232.00	
	4.3 สวิตซ์ไฟฟ้า	8.00	ชุด	34.00	272.00	90.00	720.00	992.00	
	4.5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน vaf. 2 x 2.5 sq.mm.	50.00	ม.	15.81	790.50	7.00	350.00	1,140.50	
	รวมยอดยกไป				148,493.88		53,111.80	201,605.68	

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ประมาณการโดย นายทรงยศ ทัดคร ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ สิงหาคม 2562

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
	รวมยอดยกมา				148,493.88		53,111.80	201,605.68	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	บ่อกรอง-บ่อซึม	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
5.2	งานเดินท่อ pvc 1/2"	10.00	ท่อน	37.80	378.00	25.00	250.00	628.00	
5.3	งานเดินท่อ pvc 4"	3.00	ท่อน	576.00	1,728.00	25.00	75.00	1,803.00	
5.4	งานก่อกำ ขนาค 1/2"	5.00	อัน	85.00	425.00	25.00	125.00	550.00	
5.5	ได้สวมซิกโครนักรับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
5.6	ได้สวมมุ้งยong แบบมีฐาน	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	150.00	300.00	3,500.00	
5.8	อ่างล้างหน้าติดผนังก๊อแก้วแบบกั้นปิด	3.00	ชุด	691.00	2,073.00	450.00	1,350.00	3,423.00	
5.8	กระเบื้อง	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
5.9	ที่ได้กระดาดชำระ	5.00	อัน	186.00	930.00	70.00	350.00	1,280.00	
5.10	ราวจับสแตนเลส ขนาด 1 1/4"	8.30	ม.	1,500.00	12,450.00	-	-	12,450.00	
5.11	ตะแกรงกักเส้นลื่น FD คก. 4"	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
6	งานสี								
6.1	งานสีทาใน -นอก	136.70	ตร.ม.	35.00	4,784.50	35.00	4,784.50	9,569.00	
	รวมยอดยกไป				205,712.38		62,046.30	267,758.68	