

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเลาพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลภูมิ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลหลุมไผ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุมไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุมไผ่ อำเภออุทุมพร จ.จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวินาที 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานยกวางปรับเกลี่ยแต่ง	255.00	ตร.ม.	1.79	456.45	1.3822	2.47	630.91	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	12.75	ลบ.ม.	577.55	7,363.76	1.3822	798.29	10,178.19	
3.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	255.00	ตร.ม.	365.89	93,300.81	1.3822	505.73	128,960.38	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสท. 0.800 x 1.00 ม.	5.00	ฟุต	1,510.53	7,552.64	1.3822	2,087.85	10,439.26	ค่าชุด และค่าวาง
									กลับกลับ+ขนแนว
5	งานโหล่ทางลูกรัง	12.75	ลบ.ม.	76.32	973.08	1.3822	105.49	1,344.99	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมอยจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ น.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมการจราจร
6.2	งานติดตั้งจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
	รวมค่างาน				109,646.74			151,553.72	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.00	

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ หัสคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

588.24 บาท/ ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

F_s

= 1.3822

หมายเหตุ

เงินจ่ายล่วงหน้า

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00%

คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๖๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ 25 กันยายน 25๖๒

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

150,000.00

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ความเห็นคำสั่งนายกองการบริการส่วนตำบลหลุมไผ่

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวณิชากร วัฒนวิทย์)

(นางสาวณิชากร วัฒนวิทย์)

นักบริหารวิชาการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมไผ่

(นางสาวรัชฎาพร ทองสงไสย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ