

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ้องสิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

จุดที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีนรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลกุล อินทสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

หน้า 68
26/6/22

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลหลุมเสา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเสา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง

4 เมตร ยาว

68 เมตร

หนา

0.15 เมตร

4 เมตร ยาว

72 เมตร

หนา

0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวางที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับแก้ไขแต่ง	556.00	ตร.ม.	1.74	967.44	1.3822	2.41	1,337.20	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	75.42	-	1.3822	104.25	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 ทราเวอร์ซพื้นผิวจราจรคอนกรีต	27.80	ลบ.ม.	555.96	15,455.69	1.3822	768.45	21,362.85	
	3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	556.00	ตร.ม.	395.08	219,663.74	1.3822	546.08	303,619.23	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กบยกกลับ+ขานว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	20.85	ลบ.ม.	75.42	1,572.50	1.3822	104.25	2,173.51	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
	6.1 ป้ายจราจร 12 คั่น หรือ น.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมจราจร
	6.2 งานตีเส้นจราจร								
	6.2.1 ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทำงาน				237,659.38			328,492.79	
	คิดเพียง					(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		328,000.00	

ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

589.93 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

Fs

= 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 901/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

328,000.00

(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ความเห็นคำสั่งนายกองการบริหารส่วนตำบลหลุมเสา

(นางต๋องใจ ลาวี้อย)

() อนุมัติ

องปลัด อบต.หลุมเสา

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัชฎา ทองสงไสย)

(นางสาวณิชาภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเสา

(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ