

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทิศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญญ์คนันท์ สายสุรีย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณัฐวรรณธรรมา	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ



(นางสาวณัชพล ธีรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยน้ำคึมอ้งเป่า บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 29 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2562 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ลำดับ บที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	440.00	ตร.ม.	1.74	765.60	1.3822	2.41	1,058.21	ขน टना
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	555.96	12,231.12	1.3822	768.45	16,905.85	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	440.00	ตร.ม.	378.18	166,401.15	1.3822	522.73	229,999.67	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสท. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กลบกลับ+ขนแวน
5	งานโหล่ทางลูกรัง	13.20	ลบ.ม.	74.66	985.48	1.3822	103.19	1,362.13	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				180,383.35			249,325.86	
	คิดเพียง				(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			249,000.00	

ผู้ประมาณการ Oil
(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 565.91 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเรื่องงาน ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

Fx = 1.3822 หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.00 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ Oil ประธานกรรมการ ความเห็นคำสั่งนายกองช่างการบริหารส่วนตำบลหุบเขา

(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ Oil กรรมการ

(นางสาวรัชชกัญญา สายสุริย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ Oil

(นางสาวพิชิตกัญญา อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต. ภูพานพัฒนา

ลงชื่อ Oil กรรมการ

(นางสาวณัฐวรรณ ศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา