

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ้อยสิม หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างโรงเรียน) ตำบลหุบเสลา
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



(นางสาวนิชพลักษณ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างโรงเรียน บ้านอ่องถิม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน คิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณการวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกยแถม	388.00	ตร.ม.	1.74	675.12	1.3822	2.41	933.15	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานคิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	19.40	ลบ.ม.	555.96	10,785.62	1.3822	768.45	14,907.89	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	388.00	ตร.ม.	382.09	148,250.10	1.3822	528.12	204,911.29	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลับกลับ+ขนแนว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	14.55	ลบ.ม.	74.66	1,086.26	1.3822	103.19	1,501.43	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				160,797.11			222,253.77	
	คิดเพียง				(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			222,000.00	

ผู้ประมาณการ

On

(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

572.16 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

FN = 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 864/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 222,000.00

(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางต๋องใจ ลาวรัมย์)
รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

ความเห็นคำสั่งนายกองการบริหารส่วนตำบลหุบเขา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ

(นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ลงชื่อ

(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ

222,000.00 - 4 ธ.ค. 62