

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (เส้นทางบ้านตาชม) ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทัดคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวธัญญ์ภักคินันท์ สายสุรีย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณัฐวรรณธรร คำศรีพล	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ



( นางสาวณัชพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลห้วยปลาหลด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง เส้นกั้นบ้านคาชม บ้านถุ๋นน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยปลาหลด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน คิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 50 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดทางปรับระดับแต่ง	440.00	ตร.ม.	1.74	765.60	1.3822	2.41	1,058.21	ขน ดิน
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	ขังดิน
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	555.96	12,231.12	1.3822	768.45	16,905.85	
3.3	งานผิวจราจรปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	440.00	ตร.ม.	378.18	166,401.15	1.3822	522.73	229,999.67	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสท. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลับกลับ+ขน
5	งานโหล่ทางลูกรัง	13.20	ลบ.ม.	74.66	985.48	1.3822	103.19	1,362.13	ขังดิน
6	ป้ายระชาชนันท์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมทำงาน				180,383.35			249,325.86	
	คิดเพียง							249,000.00	

(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ ทัตติกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง ละคราคาเฉลี่ย 565.91 บาท/ ตารางเมตร

ขนาดเบื้องต้น

ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

FN

1.3822

หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานอีก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 832/2562 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.00 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นายทรงยศ ทัตติกร) ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ  
 ความเห็นคำสั่งนายช่างวิศวกรรมส่วนตำบลห้วยปลาหลด  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ (นางสาวธัญญ์กานันท์ สายสุวิทย์) หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ (นางสาวพิชิตกัญญา อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ (นางสาวพิชิตกัญญา อินทรสิทธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปลัด อบต.ปฏิวัติหน้าที่  
 นายช่างวิศวกรรมส่วนตำบลห้วยปลาหลด