

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทิศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญญ์ภรณ์ สายสุรีย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณัฐวรินทร์ คำศรีพล	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ



(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับแก้ดิน	872.00	ตร.ม.	1.74	1,517.28	1.3822	2.41	2,097.18	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	43.60	ลบ.ม.	555.96	24,239.86	1.3822	768.45	33,504.33	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	872.00	ตร.ม.	382.09	333,180.64	1.3822	528.12	460,522.28	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กอบกลับ+ขนแวน
5	งานไหล่ทางลูกรัง	32.70	ลบ.ม.	74.66	2,441.29	1.3822	103.19	3,374.36	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				361,379.07			499,498.15	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			499,000.00	

ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 572.25 บาท/ตารางเมตร

(นายทรงยศ ทิศคร)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายทรงยศ ทิศคร) ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวฉันทกานันท์ สายสุรีย์)

ลงชื่อ (นางสาวฉันทกานันท์ อินทรสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวฉันทกานันท์ สายสุรีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ