

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาววัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลสุทธิ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหูลงเลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยคาสุข บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหูลงเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ๗ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวินาที ๓ เดือน 256๖ พ.ศ. 25๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกวดูทางปรับเกลี่ยแต่ง	872.00	ตร.ม.	1.74	1,517.28	1.3822	2.41	2,097.18	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	43.60	ลบ.ม.	555.96	24,239.86	1.3822	768.45	33,504.33	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	872.00	ตร.ม.	382.09	333,180.64	1.3822	528.12	460,522.28	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0. 600 x1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลับกลับ+ขนแนว
5	งานโหล่ทางลูกรัง	32.70	ลบ.ม.	74.66	2,441.29	1.3822	103.19	3,374.36	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				361,379.07			499,498.15	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			499,000.00	

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 572.25 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๐๒/25๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นางห้องใจ ลาวัลย์) รองปลัด อบต.หูลงเลา

ประธานกรรมการ
 ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลงเลา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ (นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ
 ลงชื่อ (นางสาวนิชพักร อธิวิทิต)

ลงชื่อ (นางสาวนิรติณี ผลรักษา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
 กรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลงเลา