

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกุพพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาดจี หมู่ที่ ๑๑ (เส้นที่ ๑) ตำบลหุบเลา อำเภอกุพพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทรงยศ ทิศคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวอินย์ภักดิ์ นันท์ สายสุรีย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณัฐวรรณธรรพ์ คำศรีพล	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

(นางสาวณิชาพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยตางี หมู่ที่ 11 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซลละ 26.00 - 26.99 บาท


ประมาณราคาวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	432.00	ตร.ม.	1.74	751.68	1.3822	2.41	1,038.97	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	21.60	ลบ.ม.	555.96	12,008.74	1.3822	768.45	16,598.47	
3.3	งานผิวทางโปรตแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีต	432.00	ตร.ม.	382.09	165,061.97	1.3822	528.12	228,148.65	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลบกลับ+ขนแวน
5	งานไหล่ทางลูกรัง	16.20	ลบ.ม.	74.66	1,209.45	1.3822	103.19	1,671.70	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				179,031.83			247,457.80	
	คิดเพียง							247,000.00	(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 571.76 บาท/ตารางเมตร (นายทรงยศ ทิศคร)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๔๘/25๖3 ลงวันที่ 31 มกราคม 25๖๓ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 247,000.00 (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นายทรงยศ ทิศคร) ประธานกรรมการ
 ความเห็น/คำสั่งนายกองช่างการบริหารส่วนตำบลหุบเขา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  (นางสาวรัชชกัญญา สายสุริย์) กรรมการ
 ลงชื่อ  (นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ  (นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์) กรรมการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลหุบเขา