


องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหุบเสลาพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
 - ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ประธานกรรมการฯ
 - ๕.๒ นางสาวธีรภานต์ ดากวางค์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำศรีพล ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญาน กรรมการ



(นางสาวณิชาพลัญญ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง ซอยขั้วม บ้านหุบเขาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร


น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาราคาเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับแก้ดิน	872.00	ตร.ม.	1.74	1,517.28	1.3822	2.41	2,097.18	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	43.60	ลบ.ม.	555.96	24,239.86	1.3822	768.45	33,504.33	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	872.00	ตร.ม.	382.09	333,180.64	1.3822	528.12	460,522.28	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลบกลับ+ขนแวน
5	งานไหล่ทางลูกรัง	32.70	ลบ.ม.	74.66	2,441.29	1.3822	103.19	3,374.36	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				361,379.07			499,498.15	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			499,000.00	

ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 572.25 บาท/ตารางเมตร
(นายทรงยศ ทิศคร)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
Fn = 1.3822 หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖๑ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น  499,000.00 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายฉัตรสิทธิ์ แสงสิทธิ์) ความเห็น คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา
ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์) อนุมัติ
(นางสาวพิมพ์วิวัฒน์ คำศรีพล) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวพิมพ์วิวัฒน์ คำศรีพล) ลงชื่อ (นางสาวฉัตรสิทธิ์ อินทสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา