

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเสลาซอย หมู่ที่ ๒ (ซอยห้วยไผ่) ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธีรภานต์ ดากาวงค์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวพิมพ์วิมล คำศรีพล	ตำแหน่ง	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

(นางสาวนิชพลัฎฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยไผ่ บ้านหุบเขา หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน คิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท


ประมาณราคาวันที่ 12 เดือน ~~กุมภาพันธ์~~ <sup>พฤษภาคม</sup> พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทุบทางปรับแก้ตั้ง	436.00	ตร.ม.	1.74	758.64	1.3822	2.41	1,048.59	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานคิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทราขรองพื้นผิวทางคอนกรีต	21.80	ลบ.ม.	555.96	12,119.93	1.3822	768.45	16,752.16	
3.3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	436.00	ตร.ม.	382.09	166,590.32	1.3822	528.12	230,261.14	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0. 600 x1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กลบกลับ-ขนาแนว
5	งานไหล่ทางตุกรัง	16.35	ลบ.ม.	74.66	1,220.65	1.3822	103.19	1,687.18	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				180,689.54			249,749.08	
	คิดเพียง				(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			249,000.00	


ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 571.10 บาท/ตารางเมตร  
(นายทรงยศ ทิศคร)

ขนาดหน้างาน คิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 121/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง  
เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.00 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์  
จงง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา  
( ) อนุมัติ  
( ) ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาววีรกานต์ ดากวางค์)  
นักวิชาการศึกษานายอนุการ

ลงชื่อ   
(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำศรีพล)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา