

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ตำบลหุบเลา อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ (ขอยุเงิน) ตำบลหุบเลา อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีนรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลสิทธิ์ อินทสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยชุมชน บ้านหุบเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคารวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดทางปรับเกลี่ยแต่ง	436.00	ตร.ม.	1.74	758.64	1.3822	2.41	1,048.59	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	21.80	ลบ.ม.	555.96	12,119.93	1.3822	768.45	16,752.16	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	436.00	ตร.ม.	382.09	166,590.32	1.3822	528.12	230,261.14	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลบกลับ+ขนำแนว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	16.35	ลบ.ม.	74.66	1,220.65	1.3822	103.19	1,687.18	แรงงานเครื่องจักร
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				180,689.54			249,749.08	
	คิดเพียง							249,000.00	(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ (นายทรงยศ ทัศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย 571.10 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

FN = 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 118/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000.00

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นางต๋องใจ ลาวสัย) รองปลัด อบต.หุบเขา

ประธานกรรมการ

ความเห็นที่ส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ (นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย)

กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวณิชาพัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

นักพัฒนามุขขนานาญการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ (นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

กรรมการ กองจัดการบริหารส่วนตำบลหุบเขา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ