

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

(นางสาวณิชาพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเขา หมู่ที่ 1 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท


ประมาณราคาวันที่ 12 เดือน ~~พฤษภาคม~~ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรีซทางปรับเกลี่ยแต่ง	872.00	ตร.ม.	1.74	1,517.28	1.3822	2.41	2,097.18	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	43.60	ลบ.ม.	555.96	24,239.86	1.3822	768.45	33,504.33	
3.3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	872.00	ตร.ม.	382.09	333,180.64	1.3822	528.12	460,522.28	
4	งานไหล่ทางลูกรัง	32.70	ลบ.ม.	74.66	2,441.29	1.3822	103.19	3,374.36	แรงงานเครื่องจักร
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				361,379.07			499,498.15	
	คิดเพียง				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			499,000.00	



ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 572.25 บาท/ตารางเมตร (นายทรงยศ ทิศคร)

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 FN = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 115/2568 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางต๋องใจ ลาวัลย์) รองปลัด อบต.หุบเขา
 ความเห็นคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวธัญเทพ ทองส่งไสม) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวเมธีรัตน์ ผลรักษา) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ลงชื่อ  (นางสาวณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา