

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเสลาพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเขาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท

ประมาณราคาวัดวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	260.00	ตร.ม.	1.74	452.40	1.3822	2.41	625.31	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	555.96	7,227.48	1.3822	768.45	9,989.82	
3.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	260.00	ตร.ม.	382.09	99,342.85	1.3822	528.12	137,311.69	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กอบกลับ+ขนำแนว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	9.75	ลบ.ม.	74.66	727.91	1.3822	103.19	1,006.12	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				107,750.64			148,932.94	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			148,000.00	

ผู้ประมาณการ  (นายทรงยศ ทักคร)


ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 569.23 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร


Fn = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 157/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นางต้องใจ ลาวัลย์) ประธานกรรมการ

รองปลัด อบต.หุบเขา


ลงชื่อ  (นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม) กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีรัตน์ ผลรักษา) กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น: อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีพัทธ์ อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา