


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
 - ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยปลาหลด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซลละ 27.00 - 27.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานคูขุดทางปรับแก้ไขแต่ง	260.00	ตร.ม.	1.74	452.40	1.3822	2.41	625.31	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	555.96	7,227.48	1.3822	768.45	9,989.82	
3.3	งานผิวทางโปรตแลนตีซีเมนต์คอนกรีต	260.00	ตร.ม.	382.09	99,342.85	1.3822	528.12	137,311.69	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กสอบกลับ-ขนแนว
5	งานไหล่ทางลูกรัง	9.75	ลบ.ม.	74.66	727.91	1.3822	103.19	1,006.12	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ บ.25	-	ป้าย		-		-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.		-		-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.		-		-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				107,750.64			148,932.94	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			148,000.00	

ผู้ประมาณการ  (นายทรงยศ ทักคร)


ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 569.23 บาท/ตารางเมตร


ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 Fx = 1.3822 หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 154/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นางต้องใจ ลาวลัย)
 รองปลัด อบต.ห้วยปลาหลด

ประธานกรรมการ ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีเทพ ทองตั้งโสม)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีพัทธ์ อินทรสิทธิ์)
 ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ  (นางสาวฉวีรัตน์ ผลรักษา)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาหลด