

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ้องลิ้ม ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาววัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพลักษ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหูลงเลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า ศพด. บ้านอ่องสิม

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหูลงเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 117 เมตร หน้า 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซลละ 25.00 - 25.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูทางปรับเกลี่ยแต่ง	351.00	ตร.ม.	1.74	610.74	1.3822	2.41	844.16	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	74.66	-	1.3822	103.19	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	17.55	ลบ.ม.	555.96	9,757.10	1.3822	768.45	13,486.26	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	351.00	ตร.ม.	369.88	129,829.26	1.3822	511.25	179,450.00	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าจุด และค่าวาง
									กลบกลับ-ขานวด
5	งานไหล่ทางลูกรัง	17.55	ลบ.ม.	74.66	1,310.24	1.3822	103.19	1,811.01	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 ดัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				141,507.33			195,591.43	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			195,000.00	

ผู้ประมาณการ


(นายทรงยศ หัสคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

555.56 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 117 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

F_n

= 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ 143/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เป็นเงินทั้งสิ้น

195,000.00

ลงชื่อ


(นางต๋องใจ ลาวาลัย)
รองปลัด อบต.หูลงเลา


ประธานกรรมการ

ความเห็น คำสั่งนายกองช่างการบริหารส่วนตำบลหูลงเลา

() อนุมัติ


() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ



(นางสาวรัชฎาเทพ ทองสงไสย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวณิชพลภัฏ อินทรสิทธิ์)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ


(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ

นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลหูลงเลา