

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


๔.บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงไสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



(นางสาวณิชาพันธุ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างก่อสร้างบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน พท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเสลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เป็นแผนงาน กิจการราชการคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง

4 เมตร ยาว

65 เมตร

หนา

0.15 เมตร

ปริมาณวัสดุ ๗ รายการเบื้องต้นประมาณ 25.00 - 25.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 *คิดแบบคิดเหมา 30 วัน*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	รวมภาษี	หมายเหตุ
1	งานก่อทรายปรับถมดินแข็ง	260.00	ตร.ม.	1.74	452.40	1,3822	2.41	625.31	ขนถ่ายดิน
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ตร.ม.	74.66	-	1,3822	103.19	-	ขนถ่ายดิน
3	งานฉาบเรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	555.96	7,227.48	1,3822	768.45	9,995.93	
3.3	งานผิวทางเปอร์เซ็นต์เสริมคอนกรีต	260.00	ตร.ม.	382.09	99,342.85	1,3822	528.12	137,311.69	
4	งานก่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1,3822	1,511.53	-	ค่าเช่าและค่าวางท่อระบายน้ำ
5	งานโหลทรายลูกรัง	9.75	ตร.ม.	74.66	727.91	1,3822	103.19	1,006.12	ขนถ่ายดิน
6	งานก่ออิฐฉาบยาแนว								
6.1	บล็อกรัง 12 ซม. หรือ น.25	-	บล็อกรัง	-	-	-	-	-	ขนถ่ายดิน
6.2	งานฉาบเรียบ								
6.2.1	ฉาบเรียบผิว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ฉาบเรียบผนัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่ารวม						167,750.64		148,932.94	
คิดเผื่อ						(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		148,886.86	

ผู้ประมาณการ

(ลายเซ็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

569.23 บาท/ตารางเมตร

(นายทรงยศ หัตถ์)

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร

โหลทรายสูง 0.30-0.50 เมตร

Fn

1,3822

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันค่างานหัก 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ตามคำสั่งที่ 107/2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคาตาม

เป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00

(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

ประธานกรรมการ

ความเห็นสั่งที่กรมช่างบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา

(นายเรืองใจ ภาวดี)

อนุมัติ

รองปลัด อบต.ห้วยเสลา

() ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

กรรมการ

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

(นางสาววิมลทิพย์ ทองสง)

(นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์)

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

กรรมการ

ปลัด อบต. ภูพาน

(นางสาวฉัตรกัญญา อินทรสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ