

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้อยสิม หมู่ ๓ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.


๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการฯ

๕.๒ นางสาววิมล คำศรีพล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำศรีพล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ



(นางสาวณิชพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 19.00 - 19.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๒๙ เดือน ~~กุมภาพันธ์~~ พ.ศ. 2563

สัญญาจ้างที่ปรึกษา ๒๕ วัน

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | งานกรุยทางปรับเกลี่ยแต่ง | 620.00 | ตร.ม. | 1.65 | 1,023.00 | 1.3822 | 2.28 | 1,413.99 | ขนาดเบา |
| 2 | งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง | - | ลบ.ม. | 70.42 | - | 1.3822 | 97.33 | - | แรงงานเครื่องจักร |
| 3 | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 3.1 | ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต | 31.00 | ลบ.ม. | 427.06 | 13,238.86 | 1.3822 | 590.28 | 18,298.75 | |
| 3.3 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | 620.00 | ตร.ม. | 353.06 | 218,899.83 | 1.3822 | 488.01 | 302,563.34 | |
| 4 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 4.1 | ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม. | - | ท่อน | 1,089.32 | - | 1.3822 | 1,505.65 | - | ค่าชุด และค่าวาง |
| | | | | | | | | | กลับกลับ+ขานแวน |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง | 23.25 | ลบ.ม. | 70.42 | 1,637.26 | 1.3822 | 97.33 | 2,263.02 | แรงงานเครื่องจักร |
| 6 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | | | | | | |
| | รวมค่างาน | | | | 234,798.95 | | | 324,539.11 | |
| | คิดเพียง | | | | (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | 324,000.00 | |

ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ทัศนคร)

Oil

ผู้อำนวยการกองช่าง

และราคาเฉลี่ย

522.58 บาท/ตารางเมตร

ขนาดเนื้องาน

ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร

FN = 1.3822

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่

376/2563 ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

เป็นเงินทั้งสิ้น

324,000.00 (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ

(นางสาววิมล คำศรีพล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวฉัตรพัชร์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำศรีพล)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน