

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหุบเลาน้อย หมู่ ๒ ตำบลหุบเลา
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๓๖๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นหนองน้ำเดิม ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ปริมาณงาน ขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน ๔,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยแต่งคันดิน

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๓๖๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง


๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปร.๕)

๔.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

๔.๓ แบบรูปตัดงานขุดลอก

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ	ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.หุบเลา	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวมณีนรีรัตน์	ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ	ทองส่งโสม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หนองตาแหลม บ้านหุบเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น 11 เมื่อ 21-11-63

กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	74,000.00	1.3563	100,366.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			100,366.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			100,360.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมกร

(นายทรงยศ ทศกร)

(นางต้องใจ ลาวัลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัด อบต.

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

() อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

() ไม่อนุมัติ

(นางสาวฉวีรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวฉวีพัชญ์ อินทรสิทธิ์)

(นางสาวชญเทพ ทองส่งโสม)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเสลา อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล

ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นหนองน้ำเดิม 2.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม.

ปริมาณงาน ขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสตูล ราคาเฉลี่ยลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ประมาณราคารวันที่ **11** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่า								
	1.1 งานถากถาง	-	ตร.ม.	1.27	-	1.3563	1.72	-	
	1.2 งานถากถางและสับต้นไม้	-	ตร.ม.	2.60	-	1.3563	3.53	-	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ค่าขุดด้วยเครื่องจักร	4,000.00	ลบ.ม.	18.50	74,000.00	1.3563	25.09	100,366.20	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				74,000.00			100,366.20	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)			100,360.00	

ผู้ประมาณการ



(นายทรงยศ ทิศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

กรณี ความกว้างหรือความยาวไม่ได้ตามแบบกำหนดเนื่องจากสภาพพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างทำการขุดยึดความกว้างหรือความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ปริมาณงานดินขุดลอกต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แสดง :

แบบ

พื้นที่

1.00

2.50

ขอบดงไร่เกษียณ

36.00

40.00

แปลรูปตัด

1:100

หมายเหตุ : ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกันหนองเดิม 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกันคันดินตามสภาพเดิม
รายการใดก็ได้ ระบุในแบบหรือมีข้อขัดแย้งใดๆให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างกรณี่ความกว้างหรือความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ตามที่
กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกตามสภาพพื้นที่จริงโดยการเพิ่มความกว้างหรือ
ความยาวได้เพื่อให้ได้ปริมาณงานดินขุดออกตามที่กำหนด

สำรวจ :

นายวิระพล ไหวหริถ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้เขียน :

นายประสิทธิ์ ญะแพง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ :

นายทรงยศ ทิศกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

มาตราส่วน 1 : 100

แผ่นที่ : 1

วันที่ : 12 มี.ค. 2563

เลขที่แบบ : 03 /2563

หมายเหตุ :