

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหุบเลาน้อย หมู่ ๒ ตำบลหุบเลา
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากกันหนองน้ำเดิม ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ปริมาณงาน ขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน ๔,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๑๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง


๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปร.๕)

๔.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

๔.๓ แบบรูปตัดงานขุดลอก

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ	ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.หุบเลา	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวมณีรัตน์	ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ	ทองสงโสม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ



(นางสาวณิชาพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หนองตาแหลม บ้านหูลุบเลาน้อย หมู่ 2 ตำบลหูลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ๖ เมื่อ ส.ค. 63

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	74,000.00	1.3536	100,166.40	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			100,166.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			100,100.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมกร

(นายทรงยศ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางต้องใจ ลาวัณย์)

รองปลัด อบต.

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา


() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  (นางสาวณิชาพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

(นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบเลา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ(หนองตาแหลม) บ้านหุบเลาน้อย หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาแหลม) กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นหนองน้ำเดิม 2.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม.

ปริมาณงาน ขุดลอกด้วยเครื่องจักร จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ประมาณราคาวັນที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.27	-	1.3536	1.72	-	
	1.2 งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.60	-	1.3536	3.52	-	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ค่าขุดด้วยเครื่องจักร	4,000.00	ลบ.ม.	18.50	74,000.00	1.3536	25.04	100,166.40	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				74,000.00			100,166.40	
	คิดเพียง							100,100.00	

(หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ

Oil

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทรงยศ ทิศคร)

หมายเหตุ

กรณี ความกว้างหรือความยาวไม่ได้ตามแบบกำหนดเนื่องจากสภาพพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างทำการขุดอัดความกว้างหรือความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ปริมาณงานดินขุดลอกต้องไม่น้อยกว่า 4,000ลูกบาศก์เมตร

ตรวจรับ
วันที่ 10/10/63
นาย 2

1/4 1/5