

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา  
ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


- ๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองเหล่าไท) บ้านหุบเลาน้อย หมู่ ๒ ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๕,๗๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ลบ.ม.
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท
- (-สี่แสนสองหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- ๔.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย
- ๔.๓ แบบรูปตัดงานขุดลอก

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                    |          |         |                                    |                |
|--------------------|----------|---------|------------------------------------|----------------|
| ๕.๑ นางต๋องใจ      | ลาวัลย์  | ตำแหน่ง | รองปลัด อบต.หุบเลา                 | ประธานกรรมการฯ |
| ๕.๒ นางสาวมณีรัตน์ | ผลรักษา  | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         | กรรมการ        |
| ๕.๓ นางสาวอัญญา    | ทองสงไสย | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ        |



( นางสาวณิพลัญฐ์ อินทรสิทธิ์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หนองเหล่าไห บ้านหุบเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธากองการบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ส.ค. 63

กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	310,800.00	1.3536	420,698.88	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			420,698.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			420,600.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน				

## คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(ลงชื่อ)

ด.ก

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมกร

(นายทรงยศ ทศคร)

(นางต้องใจ ลาวัลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัด อบต.

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

( ) อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( ) ไม่อนุมัติ .....

(นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

จ.ก.ก.ก.

(นางสาวณิชาพลกัญจน์ อินทรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

(นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน



๒๖

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ บ้านหุบเลาน้อย หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองเหล่าไผ่) กว้าง 40 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,800 ลบ.ม.

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อ หน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.27	-	1.3536	1.72	-	
	1.2 งานถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.60	-	1.3536	3.52	-	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ค่าขุดด้วยเครื่องจักร	16,800.00	ลบ.ม.	18.50	310,800.00	1.3536	25.04	420,698.88	
	รวมค่างาน				310,800.00			420,698.88	
	คิดเพียง				(สี่แสนสองหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)			420,600.00	

ผู้ประมาณการ

01/1

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทรงยศ ทิศคร)

หมายเหตุ

กรณี ความกว้างความยาวไม่ได้ตามที่แบบกำหนดเนื่องจากสภาพพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างทำการขุดยึดความกว้างหรือความยาวได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ปริมาณงานขุดลอกต้องไม่น้อยกว่า 16,800 ลูกบาศก์เมตร